

AKTIV PRO s.r.o.
M. R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 808 547


Vybavuje: M.Bubák
0918/322 723

Považská Bystrica, 13.10.2017

Vec : **Objednávka č. 374/2017**

Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás „Opravu spírch na krytej plavárni – havarijný stav“ v sume 31 208,87 € bez DPH.

S pozdravom


Ing. Ľubomír Kubovič
konateľ spoločnosti

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY
POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
msk Športová hala
sídlisko SNP 2549
017 01 POV. BYSTRICA
IČO: 31 637 655 DIČ: 2020440488
IČ DPH: SK2020440488

Príloha: ponuka




Ing. Pavol Jakubik

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MŠK - Pílavceň		Miesto : Pov. Bystrica		Rozpočet:	
Objekt : Rekonštrukcia spích		JKSO :		Spracoval: Ing. Pavol Jakubik	
Dňa: 11.10.2017		Zmluva č.:			
Odberaťel: MŠK - Považská Bystrica		IČO:		IČ DPH:	
Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.		IČO: 01802 Dolná Mariková 464		IČ DPH: SK2022414713	
Projektant:		IČO:		IČ DPH:	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	2 174,38	0,00	2 174,38	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2	PSV:	11 679,29	2 319,20	13 998,49	7	Murárske vypomoce	12	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky 0,00% 0,00
4	lné:			0,00	9		14	
5	Súčet	13 853,67	2 319,20	16 172,87	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 31 208,87
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 31 208,87 6 241,77
18	Projektové práce	23	DPH 0% z: 0,00 0,00
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 37 450,64
20	Súčet riadkov 16 až 19: 15 036,00	F	Odpočet - prípočet 0

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: 11.10.2017 podpis:</p> <p>pečiatka: </p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: 11.10.2017</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p>
--	--

Odberteľ: MŠK - Považská Bystřica
 Projektant:
 Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Stavba : MŠK - Plávajúci
 Objekt : Rekonštrukcia spíčov

Spracoval: Ing. Pavol Jakubík
 JKSO :
 Dátum: 11.10.2017

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Ing. Pavol Jakubík	Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		Nrh	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		1 544,66	0,00	1 544,66	1,80240	0,027	38,741			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		629,72	0,00	629,72	0,00942	0,538	25,056			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		2 174,38	0,00	2 174,38	1,81182	0,565	63,797			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		2 967,75	0,00	2 967,75	0,31213	0,000	15,696			
763 - Konštrukcie - drevosťavby		2 063,38	0,00	2 063,38	1,18960	0,000	84,960			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		1 481,76	0,00	1 481,76	0,00000	0,000	37,800			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		1 459,25	607,05	2 066,30	0,78364	0,000	19,598			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		3 523,95	1 712,15	5 236,10	3,18522	0,000	101,733			
783 - Nátery		183,20	0,00	183,20	0,04320	0,000	10,080			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		11 679,29	2 319,20	13 998,49	5,51379	0,000	269,867			
OSTATNÉ		15 036,00	0,00	15 036,00	0,00000	0,000	0,000			
Za rozpočet celkom:		28 889,67	2 319,20	31 208,87	7,32562	0,565	333,664			

Spracoval: Ing. Pavol Jakubík

JKSO :

Dátum: 11.10.2017

Projektant: MŠK - Považská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Stavba : MŠK - Plavareň

Objekt : Rekonštrukcia spích

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	014	612423621	Omieľka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná hladká	15,000	m2	19,31	289,65		0,05277	0,79155			20	
2	011	632436112	Vyrovnávajúca sferka Planitop fast 330 - lokálne	26,920	m2	5,73	154,25		0,03750	1,00950	0,001	0,027	20	
3	011	633811111	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	26,920	m2	6,35	170,94						20	
4	011	633811119	Prípratok k brúseniu nerovnosti betónových podláh ZKD 1 mm záberu	80,760	m2	4,25	343,23						20	
5	011	634112115	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 120 mm medzi stenou a samonivelacným poterom, Mapeband	67,580	m	8,68	586,59		0,00002	0,00135			20	
				1	544,66		1 544,66	0,00		1,80240		0,027		
				spolu:										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
6	016	952908111	Výčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	26,920	m2	12,35	332,46			0,00035	0,00942	0,020	0,538	
7	013	965081713	Buranie diažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	26,920	m2	5,58	150,21						20	
8	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,565	t	25,10	14,18						20	
9	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14,125	t	0,78	11,02						20	
10	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,565	t	21,15	11,95						20	
11	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	8,475	t	2,35	19,92						20	
12	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O". ostatný odpad	0,565	t	62,50	35,31						20	
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,812	t	30,17	54,67						20	
				1	629,72		629,72	0,00		0,00942		0,538		
				spolu:										
				2	174,380		2 174,38	0,00		1,81162		0,565		
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál		Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
14	711	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. a zvislá dvojitá žltá Mapelastick Turbo	89,180	m ²	31,98	2 851,98	0,00350	0,31213				
15	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	28,516	%	4,06	115,77	0,00	0,31213				0,000
			spolu:	2 967,75			2 967,75	0,00	0,31213				0,000
763			Konštrukcie - drevostavby	80,000	m ²	24,15	1 932,00	0,01487	1,18960				21
16	763	763132310	Podlahy sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	14,700	%	0,80	11,76						21
17	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2 063,38			2 063,38	0,00	1,18960				0,000
			spolu:	2 063,38			2 063,38	0,00	1,18960				0,000
767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	84,000	m	17,50	1 470,00						21
18	767	767915110	Montáž a dodávka antikorovej lišty tvaru L	14,700	%	0,80	11,76						21
19	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 481,76			1 481,76	0,00	0,00000				0,000
			spolu:	1 481,76			1 481,76	0,00	0,00000				0,000
771			Podlahy z dlaždíc keramických	26,920	m ²	50,33	1 354,88	0,00491	0,13218				21
20	771	771575107	Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. 600x600 do imelu Keraclick S1, Kerapoxy CQ	29,612	m ²	20,50	607,05	0,02200	0,65146				21
21	MAT	597639030	vratane škarovania	19,619	%	5,32	104,37						0,000
22	771	998771201	Dlaž. neglaz. slin. keramická 600x600x10l	2 066,30			1 459,25	607,05	0,78364				0,000
			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m										
			spolu:										
781			Obklady z obkladačiek a dosiek	62,260	m ²	54,31	3 381,34	0,05116	3,18522				21
23	771	781411014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 200x100 do malty	68,486	m ²	25,00	1 712,15						21
24	MAT	597443220	Obkladačka 200 x 200 x 7 mm - NK, mramory - 325, l.tr.	50,932	%	2,80	142,61						0,000
25	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5 236,10			3 523,95	1 712,15	3,18522				0,000
			spolu:										
783			Nátery	80,000	m ²	2,29	183,20	0,00054	0,04320				21
26	783	783894612	Náter omietok stropov ekolog. riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	183,20			183,20	0,00	0,04320				0,000
			spolu:	183,20			183,20	0,00	0,04320				0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 998,490			11 679,29	2 319,20	5,51379				0,000

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer

800-721 Zdravotechnické zariadenie budov

OSTATNÉ
27 NAD CE721

Pavol Jakubík Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			1,000 sub.		15 036,00						20
			15 036,00		15 036,00		0,00	0,000000	0,000000		0,000
			15 036,00		15 036,00		0,00	0,000000	0,000000		0,000
			31 208,87		28 889,67		2 319,20	7,32562	7,32562		0,565

OSTATNÉ spolu:

OSTATNÉ spolu:

Za rozpočet celkom: